


TILA- JA MITOITUSPERIAATE, RYHMÄ-/HENKILÖKUNTA KEITTIÖ

Piirustuksessa esitettyjä minimimittoja ei saa alittaa.

Mallipiirustuksissa on esitetty mitoitusta, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaava välttämätön minimitaso. Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen. Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja. Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälokeroita ja -sänkyjä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.



Pohjapiirustus ja projektiio 1:20

Leikkaus 1:20

Ryhmä-/henkilökuntakeittiö kalusteet ja varusteet, yleistä:

- vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin, kätisyys vaihdettavissa, energialuokka A+, ilmanvaihtorilä
- laatikostoissa ja kaapeissa lapsilukot
- keittiön allaskaappissa jätevaunu
- allas
- työtasovalistus ja sähköpistorasiat seinäasennuksena tai seinäkaapin alareunaan.
- viemäröinnin liitäntä kaappiin, ei sokkelitilaan
- astianpesukone, energialuokka A+, lapsilukko
- turvaliesi, uunin luukku moninkertaista lasia, lapsilukolla, liedessä itsesammutustoiminto esim. ruoan kiehuessa yli
- liesituuletin valaisimella, kytkettävissä hormiliitäntään, energialuokka A+
- pöytäkaapeissa min. 2 hyllylevyä/kaappi
- kaikki keittiötilat varustetaan sammutuspeitteellä

- |      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| PK   | pöytäkaappi hyllyillä                |
| PKJ  | pöytäkaappi altaalla ja jätevaunulla |
| SK   | seinäkaappi hyllyillä                |
| SKA  | astiankuivatuskaappi ritilähyllyillä |
| SKLT | liesituuletinkaappi maustehyllyillä  |

Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

Alue	Urakka	Varustetyyppi	Tunnus	Nimi	Toimittaja esim.	Lisätieto 1	Lisätieto 2	Lev.	Pit./Syv.	Kork.	Mat./Väri 1
Ryhmäkeittiö	RU	LAITTEET-LVI	APK-1	astianpesukone		Lapsilukko	Valmis toimiva kokonaisuus letkuineen ja liittimineen.	min. 5M	min. 5M		
Ryhmäkeittiö	RU	LAITTEET-LVI	JK-1	jääkaappi		Energialuokka A++, täyskorkea malli, vapaasti sijoitettavissa, kätisyys vaihdettavissa, säädettävät jalat					
Ryhmäkeittiö	RU	LAITTEET-LVI	PA-1	pakastinkaappi		Energialuokka A++, täyskorkea malli, vapaasti sijoitettavissa, kätisyys vaihdettavissa, säädettävät jalat					
Ryhmäkeittiö	RU	LAITTEET-SÄHKÖ	L-1	Induktoliesi		lapsilukko ovensa		min. 5M	min. 5M		
Ryhmäkeittiö	RU	LAITTEET-SÄHKÖ	LT-1	Liesituuletin		aktiivihiiisuodatin ja kytkettävissä hormiliitäntään		min. 5M	min. 5M		
Ryhmäkeittiö	RU	LAITTEET-SÄHKÖ	MIKRO-1	mikroaaltouuni		vapaasti sijoitettava, lapsilukko					
Ryhmäkeittiö	RU	VARUSTEET	JVK-1	jätevaunu		Jätevaunu 2-3 jätteastialla, ovimekanismilla					

RU = Kuuluu rakennusurakkaan  
KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.