


TILA- JA MITOITUSPERIAATE, RYHMÄETEINEN

Esimerkkinä ryhmärakenne D: Ryhmän koko 28 lasta, yli 3v., joista kullakin oma vaatelokerikko

Piirustuksessa esitetyjä minimimittoja ei saa alittaa. Muut ryhmärakenteet vastaava periaate.



Pohjapiirustus 1:20

Ryhmäeteinen osana käytävää

Mallipiirustuksissa on esitetty mitoitusta, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaava välttämätön minimitaso.

Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen.

Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja.

Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälokeroita ja -sänkyjä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.

Ryhmäeteinen kalusteet ja varusteet, yleistä:

- naulakot 28 lapselle: jokaiselle lapselle 300 mm rajattua hattuhylly-, naulakko-, kenkähylly/-lokero ja penkkitilaa
- naulakoiden edessä suositeltavaa olla kiinteä istuintaso
- pukemispenkki 1-3/ ryhmä
- kiintokaapit henkilökunnan vaatteiden ja varavaatteiden säilytykseen
- vetimet ja painikkeet eivät saa olla teräväreunaisia, materiaali antibakteerinen
- akustoiva ilmoitustaulu, ei liimakiinnitystä
- seinien ja ovenpielten kulmiin suojaukset, jotka ulottuvat min. 1500 mm lattiapinnasta. Metallisissa kulmasuojissa huomioitava reunojen pyöristys.
- jäteastia
- peili

Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

Alue	Urakka	Varustetyyppi	Tunnus	Nimi	Toimittaja esim.	Lisätieto 1	Lisätieto 2	Lev.	Pit./Syv.	Kork.	Mat./Väri 1
Ryhmäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	HTK-1	hylly-/ tankokaappi		ala- ja yläsokkeli, tiivistelista lattianrajassa	Ks. suunnitteluohjeet	6M	6M	21M	
Ryhmäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	ILM-1	akustoiva ilmoitustaulu	Forbo Bulletin Board	Ohut alumiinikehys, ruuvikiinnitys	Koko suunnitelman mukaan				
Ryhmäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	NK-3	3-os naulakko penkillä ja yläkaapeilla, lakattu puu	Kuopion Woodi	N1300-3	seinäkiinnitteinen malli	918	400	1542	
Ryhmäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	NK-4	4-os naulakko penkillä ja yläkaapeilla, lakattu puu	Kuopion Woodi	N1300-4	seinäkiinnitteinen malli	1218	400	1542	
Ryhmäeteinen	KH	KALUSTEET-IRTO	PEN-1	pukemispenkki	Kuopion Woodi						
Ryhmäeteinen	KH	KALUSTEET-IRTO	RO-1	jäteastia 60 litraa							

RU = Kuuluu rakennusurakkaan
KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.