


TILA- JA MITOITUSPERIAATE, WC- JA PESUTILA

Esimerkkinä ryhmärakenne D: Ryhmän koko 28 lasta, yli 3v.

Piirustuksessa esitetyjä minimimittoja ei saa alittaa.



Pohjapiirustus 1:20

Mallipiirustuksissa on esitetty mitoitusta, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaava välttämätön minimitaso.

Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen.

Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja.

Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälokeroita ja -sänkyjä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.

WC-tila Ryhmärakenne D, kalusteet ja varusteet, yleistä:

- wc-istuim ja käsienspesuallas 1/10 tilapaikkaa
- molemmissa wc-tiloissa wc-istuimen yhteyteen sijoitetaan käsisuihku
- suihkuallas
- käsienspesualtaat ja lasten käytössä olevat annostelijat asennetaan korkeuteen, joka soveltuu lasten käytettäväksi
- käsipyyhekoukut asennetaan korkeuteen, joka soveltuu aikuisten käytettäväksi
- saippua- ja käsisidesiannostelijat kämmen-toimisia dispenso pac-mallia 1/allas
- annostelijat sijoitetaan altaiden yläpuolelle, jotta aineiden valumat eivät tule lattialle
- käsipyyhepaperitelineet 1/allas
- käsipyyhekoukut, 1/hoitohenkilö
- peppupyyhekoukut 1/alle 3-v. lapsi
- peilit pesualtaiden yläpuolella
- jätteastia 1/käsienspesuallas
- seinien ja ovenpielten kulmiin suojaukset, jotka ulottuvat min. 1500 mm lattiapinnasta. Metallisissa kulmasuojissa huomioitava reunojen pyöristys
- hyllykalusteiden ulkokulma tulee olla pyöristetty, min. r=50 mm
- mahdollisen ikkunan sijainti tulee ottaa huomioon suunnittelussa

Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

Alue	Urakka	Varustetyyppi	Tunnus	Nimi	Toimittaja esim.	Lisätieto 1	Lisätieto 2	Lev.	Pit./Syv.	Kork.	Mat./Väri 1
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTEET-KIINTO	HYL-1	tarvikehyllykkö		Tarvikelokerikot 4x7, sisämitta min. 250x250			~350 mm	~1000	kosteudenkestävä MDF tai vast.
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTEET-KIINTO	HYL-2	Pottahyllykkö	Sovella	Hyllylevyt 4kpl, Seinäkiskot 2kpl, säädettävät hyllynkannattimet k600	Toimiva kokonaisuus kaikkein kiinnikkeine ja tarvikkeineen.		~350 mm	~1000	RST, kaikki osat.
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTEET-KIINTO	PE-1	peili		Seinään kiinnitettävä peili: kosteudenkestävä särmähiottu float-lasi, 4mm, kuparisuojattu hopeoinnistausta, kiinnitys seinään ylä- ja alareunoilta alumiinisella J-listalla.				~1000	
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTEET-KIINTO	VSK-2	WC-väliseinä ja ovi	Eltete Oy	HPL-kerkepainelam., kost.kest. runkolevy	Säädettävät RST-jalat + kumitassut	~900	~25	~1300	
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	KPA-1	käsienspesuallas		Huom. lasten ylettyminen hanaan					
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	RSTA-1	rst-pesuallas	Kavika, Franke						
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	SHA-1	Suihkuallas ja vesilukollinen viemäri		Säädettävät jalat, irrotettava helmapelti	Huom. puhdistettavuus alapuolelta	800	800		ns. valumarmori tai vastaava
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	WC-1	wc-istuin		Piiloviemäri-wc, viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä wc-jalassa. Liimakiinnitys.		360	650	vakio	
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	KD-1	käsisidesiannostelija dispenso pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmen-toiminen					
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	PPA-1	paperipyyheannostelija	Hani-Tuote						
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	RPT-1	Roskapussiteline	Hani-Tuote	kanneton		280	160	400	
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	SA-1	nestesaippua-annostelija dispenso pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmen-toiminen					
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	TUK-3	tukikaide	Korpinen Oy				400...600 mm		maalattu teräs
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	WCPT-1	WC-paperiteline	Katrin						
WC RYHMÄRAKENNE D	RU	VARUSTEET	VK-1	Vaatekoukusto	Hani-Tuote	koukut 6kpl, käsipyyhekoukut					

RU = Kuuluu rakennusurakkaan  
KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.