


TILA- JA MITOITUSPERIAATE, MÄRKÄETEINEN

**Esimerkkinä ryhmärakenne B:** Ryhmän koko 4 lasta, alle 3v., 16 lasta, yli 3v., yhteensä 20 lasta, joista kullakin oma vaatelokerikko

Piirustuksessa esitetyjä minimimittoja ei saa alittaa. Muut ryhmärakenteet vastaava periaate.



Mallipiirustuksissa on esitetty mitoitusta, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaava välttämätön minimitaso. Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen. Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja. Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälokeroita ja -sänkyjä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.

- Märkäeteinen kalusteet ja varusteet, yleistä:**
- naulakot 20 lapselle: jokaiselle lapselle 300 mm naulakkotilaa, syvyys 300...400 mm. Esim. urapaneelijärjestelmä Muunto, tai Prafit.
  - kenkähyllyjen alla erillinen hiekankeräystaso
  - valutustangot ja ripustuskoukut kuravaatteille
  - pukemispenkki 1-3/ ryhmä
  - kiintokaappi henkilökunnan vaatteiden ja varavaatteiden säilytykseen
  - vetimet ja painikkeet eivät saa olla teräväreunaisia, materiaali antibakteerinen
  - hormilitäntäinen kuivauskaappi lev. 1200 mm / 12 lasta
  - akustoiva ilmoitustaulu, ei liimakiinnitystä
  - erikoismittainen kurasyöppö, rst-pesuallas tai -pöytä sekä käsisuihku harjalla hiekanerotuskaivolla sisäänkäynnin yhteydessä
  - saippua- ja käsidesiannostelijat dispenso pac-mallia 1/allas; annostelijat sijoitetaan altaiden yläpuolelle, jotta aineiden valumat eivät tule lattialle
  - käsipyyhkepaperitelineet 1/allas
  - jäteastia
  - peili
  - tuulikaappimatot ja syvennykset kuten piirustuksessa. Tuulikaappimatto jaoteltu osiin siivouksen helpottamiseksi.
  - seinien ja ovenpielten kulmiin suojaukset, jotka ulottuvat min. 1500 mm lattiapinnasta. Metallisissa kulmasuojissa huomioitava reunojen pyöristys
  - pesualtaan taka- ja sivuseinillä laatoitus koko korkeudelta

Pohjapiirustus 1:20

Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

Alue	Urakka	Varustetyyppi	Tunnus	Nimi	Toimittaja esim.	Lisätieto 1	Lisätieto 2	Lev.	Pit./Syv.	Kork.	Mat./Väri 1
Märkäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	HTK-1	hylly-/ tankokaappi		rst-jalat, ei sokkella, tiivistelista lattianrajassa	Ks. suunnitteluohjeet	6M	6M	21M	
Märkäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	ILM-1	akustoiva ilmoitustaulu	Forbo Bulletin Board	Ohut alumiinikehys, ruuvi kiinnitys	Koko suunnitelman mukaan				
Märkäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	MK-1	metallilankakori	Muunto, Prafit			~300	~300	~200	pinnoitettu teräs
Märkäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	PE-1	peili		Seinään kiinnitettävä peili: kosteudenkestävä särmähiottu float-lasi, 4mm, kuparisuojattu hopeoinnistausta, kiinnitys seinään ylä- ja alareunoilla alumiinisella J-listalla.				~1000	
Märkäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	RH-1	ritiähylly hiekkakaukalolla	Muunto, Prafit						
Märkäeteinen	RU	KALUSTEET-KIINTO	VT-1	vaatetanko	Muunto, Prafit			~300			pinnoitettu teräs
Märkäeteinen	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	KURA-1	kurasyöppö	Kavika, Blücher	Huom. suurempi erikoiskoko	Sis. pönttökaivon	2000	1000		RST, kaikki osat.
Märkäeteinen	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	RSTA-1	rst-pesuallas	Kavika, Franke						
Märkäeteinen	RU	LAITTEET-LVI	KUI-1	kuivauskaappi hormiliitännällä	Talpet	Päiväkotisisustus	ovessa ei lukkoa				
Märkäeteinen	RU	VARUSTEET	KD-1	käsidesiannostelija dispenso pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmentoiminen					
Märkäeteinen	RU	VARUSTEET	KT-1	kuivausteline, oksatyypinen	Oskari-tuote	Medium-koko					
Märkäeteinen	RU	VARUSTEET	PPA-1	paperipyyheannostelija	Hani-Tuote						
Märkäeteinen	RU	VARUSTEET	SA-1	nestesaippua-annostelija dispenso pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmentoiminen					
Märkäeteinen	KH	KALUSTEET-IRTO	PEN-1	pukemispenkki	Kuopion Woodi						
Märkäeteinen	KH	KALUSTEET-IRTO	RO-1	jäteastia 60 litraa							

RU = Kuuluu rakennusurakkaan  
KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.