



TILA- JA MITOITUSPERIAATE, WC- JA PESUTILA

Esimerkkinä ryhmärakenne A: Ryhmän koko 8 lasta alle 3v. ja 8 lasta yli 3v.

Piirustuksessa esitetyjä minimimittoja ei saa alittaa.



Pohjapiirustus 1:20



Pohjapiirustus 1:20

Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

Alue	Urakka	Varustetyyppi	Tunnus	Nimi	Toimittaja esim.	Lisätieto 1	Lisätieto 2	Lev.	Pit./Syv.	Kork.	Mat./Väri 1
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTEET-KIINTO	HYL-1	Tarvikehyllykkö		Vaippa- ja tarvikelokerikot 4x7, sisämitta min. 250x250		suunn.muk.	~350	~1000	kosteudenkestävä MDF tai vast.
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTEET-KIINTO	HYL-2	Pottahyllykkö	Sovella	Hyllylevyt 4kpl, Seinäkiskot 2kpl, säädettävät hyllynkannattimet k600	Toimiva kokonaisuus kaikkine kiinnikeine ja tarvikkeineen.	suunn.muk.	~350	~1000	RST, kaikki osat.
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTEET-KIINTO	PE-1	peili		Seinään kiinnitettävä peili: kosteudenkestävä särmähiottu float-lasi, 4mm, kuparisuojattu hopeoinnistausta, kiinnitys seinään ylä- ja alareunoilta alumiinisella J-listalla.				~1000	
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTEET-KIINTO	VSK-1	WC-väliseinäke	Eltete Oy	HPL-korkepainelam., kost.kest. runkolevy	Säädettävät RST-jalat + kumitassut	~900	~25	~1300	
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTEET-KIINTO	VSK-2	WC-väliseinä ja ovi	Eltete Oy	HPL-korkepainelam., kost.kest. runkolevy	Säädettävät RST-jalat + kumitassut	~900	~25	~1300	
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	HPT-1	KID 334 Sähkösäätöinen hoitopöytä pesualtaalla	P&S Apupalvelu	Sis. hoitomatto, sekoittaja, käsisuihku, letkut, tarvikkekorit	Pesuallas 450x380	1400	905	360-1090	
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	KPA-1	käsienpesuallas		Huom. lasten ylettyminen hanaan					
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	RSTA-1	rst-pesuallas	Kavika, Franke						
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	SHA-1	Suihkuallas ja vesilukollinen viemäri		Säädettävät jalat, irrotettava helmapelti	Huom. puhdistettava alapuolelta	800	800		ns. valumarmori tai vastaava
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	WC-1	wc-istuin		Piiloviemäri-wc, viemäröinti lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä wc-jalassa. Liimakiinnitys.		360	650	vakio	
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	KD-1	käsidesiannostelija dispenco pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmentoiminen					
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	PPA-1	paperipyyheannostelija	Hani-Tuote						
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	RO-1	vaipparasoka-astia	Hexaplan	kannellinen, kannen avaus polkimella, 19 litraa					rst
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	RPT-1	Roskapussiteline	Hani-Tuote	kanneton		280	160	400	
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	SA-1	nestesaippua-annostelija dispenco pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmentoiminen					
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	TUK-3	tukikaide	Korpinen Oy				400...600 mm		maalattu teräs
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	WCPT-1	WC-paperiteline Katrin System 953456	Katrin						
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	VK-1	Vaatekoulusto	Hani-Tuote	koukut 6kpl, käsipyhyhekoukut					
WC RYHMÄRAKENNE A	RU	VARUSTEET	VK-2	Vaatekoulusto	Hani-Tuote	koukut 6kpl, peppupyhyhekoukut					

RU = Kuuluu rakennusurakkaan
KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.

Mallipiirustuksissa on esitetty mitoista, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaava välttämätön minimitaso. Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen. Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja. Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälokeroita ja -sänkyjä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.

WC-tila, Ryhmärakenne A, kalusteet ja varusteet, yleistä:

- wc-istuin ja käsienpesuallas 1/10 tilapaikkaa
- wc-istuimen yhteyteen sijoitetaan käsisuihku
- käsienpesualtaat ja lasten käytössä olevat annostelijat asennetaan korkeuteen, joka soveltuu lasten käytettäväksi
- käsipyhyhekoukut asennetaan korkeuteen, joka soveltuu aikuisten käytettäväksi
- toisessa wc-tilassa sähköinen hoitopöytä, toisessa wc-tilassa suihkuallas
- pottien säilytyshylly 1200 mm/21 tilapaikkaa; lisäksi erillinen pottien pesuallas
- säilytyskaluste vaipoille ja hoitotarvikkeille
- saippua- ja käsidesiannostelijat dispenco pac-mallia 1/allas
- annostelijat sijoitetaan altaiden yläpuolelle, jotta aineiden valumat eivät tule lattialle
- käsipyhyhepaperitelineet 1/allas
- käsipyhyhekoukut, 1/hoitohenkilö
- peppupyhyhekoukut 1/alle 3-v. lapsi
- peilit pesualtaiden yläpuolella
- jäteastia 1/ käsienpesuallas ja erillinen astia käytetyille vaipoille
- seinien ja ovenpielten kulmiin suojaukset, jotka ulottuvat min. 1500 mm lattiapinnasta. Metallisissa kulmasuojissa huomioitava reunojen pyöristys.
- hyllykalusteiden ulkokulma tulee olla pyöristetty, min. r=50 mm
- mahdollisen ikkunan sijainti tulee ottaa huomioon suunnittelussa