



TILA- JA MITOITUSPERIAATE, WC- JA PESUTILA

Esimerkkinä ryhmärakenne B: Ryhmän koko 4 lasta, alle 3v., 16 lasta, yli 3v., yhteensä 20 lasta

Piirustuksessa esitettyjä minimimittoja ei saa alittaa.



Pohjapiirustus 1:20



Pohjapiirustus 1:20

Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

Alue	Urakka	Varustetyyppi	Tunnus	Nimi	Toimittaja esim.	Lisätieto 1	Lisätieto 2	Lev.	Pit./Syv.	Kork.	Mat./Väri 1
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTEET-KIINTO	HOI-1	hoitopöytä, seinälle taittuva	Woodi	kaasuhausla varustettu hoitotaso, seinäkiinnitteinen, pehmusteella		800 mm	958 mm	788 mm	
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTEET-KIINTO	HYL-1	Tarvikehyllykkö		Vaippa- ja tarvikelokerikot 4x7, sisämitta min. 250x250		suunn.muk.	~350	~1000	kosteudenkestävä MDF tai vast.
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTEET-KIINTO	HYL-2	Pottahyllykkö	Sovella	Hyilylevyt 4kpl, Seinäkiskot 2kpl, säädettävät hyilynkannattimet k600	Toimiva kokonaisuus kaikkine kiinnikkeine ja tarvikkeineen.	suunn.muk.	~350	~1000	RST, kaikki osat.
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTEET-KIINTO	PE-1	peili		Seinään kiinnitettävä peili: kosteudenkestävä särmähiottu float-lasi, 4mm, kuparisuojattu hopeointitauasta, kiinnitys seinään ylä- ja alareunoilta alumiinisella J-listalla.				~1000	
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTEET-KIINTO	VSK-2	WC-väliseinä ja ovi	Eltete Oy	HPL-kerkepainelam., kost.kest. runkolevy	Säädettävät RST-jalat + kumitassut	~900	~25	~1300	
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	KPA-1	käsienpesuallas		Huom. lasten ylettyminen hanaan					
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	RSTA-1	rst-pesuallas	Kavika, Franke						
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	RSTA-2	rst-pepun pesuallas	Kavika, Franke	tasapohjainen pepupesuallas					
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	SHA-1	Suihkuallas ja vesilukollinen viemäri		Säädettävät jalat, irrotettava helmapelti	Huom. puhdistettavuus alapuolelta	800	800		ns. valumarmori tai vastaava
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	KALUSTE-KIINTO-VESI	WC-1	wc-istuim		Pililoviemäri-wc, viemärointi lattiaan (S-lukko). Ilman kiinnitysreikiä wc-jalassa. Liimaklennitys.		360	650	vakio	
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	KD-1	käsidesiannostelijat dispenco pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmentoiminen					
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	PPA-1	paperipyheannostelijat	Hani-Tuote						
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	RO-1	vaipparoska-astia	Hexaplan	kannellinen, kannen avaus polkimella, 19 litraa					rst
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	RPT-1	Roskapsitteline	Hani-Tuote	kanneton		280	160	400	
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	SA-1	nestesaippua-annostelijat dispenco pac	Korpinen Oy, Hani-Tuote	kämmentoiminen					
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	TUK-2	tukikahva	Korpinen Oy						
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	TUK-3	tukikaide	Korpinen Oy				400...600 mm		maalattu teräs
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	WCPT-1	WC-paperiteline Katrin System 953456	Katrin						
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	VK-1	Vaatekoulukusto	Hani-Tuote	koukut 6kpl, käsipyhyhekoukut					
WC RYHMÄRAKENNE B	RU	VARUSTEET	VK-2	Vaatekoulukusto	Hani-Tuote	koukut 6kpl, peppupyhyhekoukut					

RU = Kuuluu rakennusurakkaan

KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.

Mallipiirustuksissa on esitetty mitoistusta, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaava välttämätön minimimitaso. Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen. Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja. Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälokerointia ja -sänkyä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.

WC-tila Ryhmärakenne B, kalusteet ja varusteet, yleistä:

- wc-istuim ja käsienpesuallas 1/10 tilapaikkaa
- molemmissa wc-tiloissa yhden wc-istuimen yhteyteen sijoitetaan käsisuihku
- käsienpesuallat ja lasten käytössä olevat annostelijat asennetaan korkeuteen, joka soveltuu lasten käytettäväksi
- käsipyhyhekoukut asennetaan korkeuteen, joka soveltuu aikuisten käytettäväksi
- toisessa ryhmässä seinälle nostettava hoitopöytä ja erillinen tasapohjainen pesuallas, toisessa ryhmässä suihkuallas
- pottien säilytyshylly 1200 mm/21 tilapaikkaa; erillinen pottien pesuallas molemmissa ryhmässä
- säilytyskaluste vaipoille ja hoitotarvikkeille
- saippua- ja käsidesiannostelijat dispenco pac-mallia 1/allas
- annostelijat sijoitetaan altaiden yläpuolelle, jotta aineiden valumat eivät tule lattialle
- käsipyhyepaperitelineet 1/allas
- käsipyhyhekoukut, 1/hoitohenkilö
- peppupyhyhekoukut 1/alle 3-v. lapsi
- peilit pesuallaiden yläpuolella
- jäteastia 1/käsienpesuallas ja erillinen astia käytetyille vaipoille
- seinien ja ovenpielten kulmiin suojaukset, jotka ulottuvat min. 1500 mm lattiapinnasta. Metallisissa kulmasuojissa huomioitava reunojen pyöristys.
- hyllykalusteiden ulkokulma tulee olla pyöristetty, min. r=50 mm
- mahdollisen ikkunan sijainti tulee ottaa huomioon suunnittelussa